

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 10 (บ้านนายบุญเรือน ฟุ่งโล่)
หมู่ที่ 13 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 193.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน -
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลาง วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	847,011.39	1.3365	1,132,030.72 3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,135,030.72	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,135,000.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายณรงค์ชัย หลีกเมือง)

รองปลัดเทศบาล

2.....

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.....

(นายบรรเจิด สีโง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

.....

(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเทศบาลตำบลปากพะงวมเพชรศรี 10 (บ้านนายบุญเรือน พุ่งโล)

หมู่ที่ 13 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 193.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กักหนัด) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 13 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	งานขุดดิน	265	ม ³			39.00	10,335.00	10,335.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	179	ท่อน	626.00	112,054.00			112,054.00	
	บ่อพักสำหรับรูป ขนาด Ø 1.20x1.20 เมตร	21	บ่อ	3,200.00	67,200.00	30%	20,160.00	87,360.00	
	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 6"x2.00 เมตร	200	ต้น	160.00	32,000.00	30%	9,600.00	41,600.00	
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05 ม.ยาว 1.50 เมตร	136	ท่อน	126.00	17,136.00	30%	5,140.80	22,276.80	
	ปูนยาแนว	376	เมตร	10.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	เหล็กฉาก L-40 x 40 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร	15.40	ท่อน	355.00	5,467.00	30%	1,640.10	7,107.10	
	งานวางท่อ และกลบกลับ	179	เมตร			345.00	61,755.00	61,755.00	
	งานฝาปิดกัก ค.ส.ล.								
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	2.52	ม ³	1,942.00	4,893.84	306.00	771.12	5,664.96	
	เหล็กฉาก L-40 x 40 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร	23	ท่อน	355.00	8,165.00	30%	2,449.50	10,614.50	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ยาว 4.00 เมตร	2	ท่อน	177.00	354.00			354.00	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	59	ก.ก.	26.10	1,539.90	3.40	200.60	1,740.50	
	พื้นที่ไม่แบบ	25	ม ²			133.00	3,325.00	3,325.00	
	ไม้แบบ	6.30	ฟ ³	453.00	2,853.90			2,853.90	
	ไม้คร้ำยึดแบบ	1.89	ฟ ³	448.00	846.72			846.72	
	ตะปู	6.00	ก.ก.	42.00	252.00			252.00	
	ลวดผูกเหล็ก	1.77	ก.ก.	43.00	76.11			76.11	

