

แบบฟอร์มการประมาณราคา
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
 ปร.5
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายฟุตพาท หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
 ระยะทางยาว 186.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	307,100.08	1.3365	410,439.26 3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			413,439.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			413,000.00	
	สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			เฉลี่ย	
	ตัวอักษร			ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.

(นายณรงค์ชัย หลีกเมือง)

รองปลัดเทศบาล

2.

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.

(นายบรรเจ็ด สีเอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อปู หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 186.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ เทศบาลกาฬสินธุ์) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	558	ม ²			11.00	6,138.00	6,138.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น	125	ม ³	514.00	64,250.00	68.00	8,500.00	72,750.00	
	ทรายหยาบ	34	ม ³	520.00	17,680.00	99.00	3,366.00	21,046.00	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.25 ม.	558	ม ²	33.00	18,414.00			18,414.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 ksc)	84	ม ³	1,942.00	163,128.00			163,128.00	
	เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 19 มม. ยาว 0.50 ม.	108	ท่อน	28.25	3,051.00			3,051.00	
	ไม้แบบ	74	ม.	41.67	3,083.58	11.00	814.00	3,897.58	
	ยางหยอดรอยต่อ	54	ม.	5.25	283.50	12.00	648.00	931.50	
	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	558	ม ²			7.00	3,906.00	3,906.00	
	งานปูผิวทางคอนกรีต	558	ม ²			9.00	5,022.00	5,022.00	
	หินคลุก	16	ม ³	514.00	8,224.00	37.00	592.00	8,816.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							307,100.08	
	Factor F 1.3365							410,439.26	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							413,439.26	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							413,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง