

แบบฟอร์มการประมาณราคา
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม ฝั่งซ้ายจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณปากคลอง
ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 342.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,710.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ เทศบาลากำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน -
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,215,557.88	1.3365	1,624,593.11 3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,627,593.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,627,500.00	
	หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)

รองปลัดเทศบาล

2.....

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.....

(นายบรรเจิด สีเอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

.....
(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม ฝั่งซ้ายจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณปากคลอง
 ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 342.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,710.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ เทศบาลลำก้าหนด) พร้อมป้ายโครงการ
 หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง
 ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	2,120	ม ²			11.00	23,320.00	23,320.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น	826	ม ³	514.00	424,564.00	68.00	56,168.00	480,732.00	
	ทรายหยาบ	106	ม ³	520.00	55,120.00	99.00	10,494.00	65,614.00	
	เหล็กตะแกรงลวดรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,710	ม ²	38.00	64,980.00			64,980.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 ksc)	256	ม ³	1,942.00	497,152.00			497,152.00	
	เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 19 มม. ยาว 0.50 ม.	340	ท่อน	23.50	7,990.00			7,990.00	
	เหล็ก DOWEL DB Ø 16 มม. ยาว 0.50 ม.	684	ท่อน	20.73	14,179.32			14,179.32	
	ไม้แบบ	136	ม.	54.21	7,372.56	11.00	1,496.00	8,868.56	
	ยางหอยดรอยต่อ	512	ม.	5.25	2,688.00	12.00	6,144.00	8,832.00	
	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	1,710	ม ²			7.00	11,970.00	11,970.00	
	งานปูผิวทางคอนกรีต	1,710	ม ²			9.00	15,390.00	15,390.00	
	หินคลุก	30	ม ³	514.00	15,420.00	37.00	1,110.00	16,530.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,215,557.88	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	Factor F 1.3365							1,624,593.11	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,627,593.11	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							1,627,500.00	(ในกรณีที่คิดค่าก่อสร้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง