

แบบฟอร์มการประมาณราคา
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเสารับสัญญาณวิทยุสื่อสารคมนาคม
(ตามรายละเอียดเทศบาลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	197,604.00	1.2726	251,470.85	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			251,470.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	
	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			เฉลี่ย	
	ตัวอักษร			ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ.....

(นายบรรหาร วิจิตรจินดา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจ.....

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

เห็นชอบ จ.ส.อ.....

(พินทอง พินสุวรรณ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

1.....

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)

2.....

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

3.....

(นายบรรเจ็ด สีเือง)

รายการประมาณการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างส้วบสัญญาณวิทยุสื่อสารคมนาคม (ตามรายละเอียดเทศบาลกำแพงเพชร)
หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานฐานราก								
	เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวโอ ขนาด 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16	ต้น	489.00	7,824.00	30%	2,347.20	10,171.20	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	137	ก.ก.	23.04	3,156.48	3.40	465.80	3,622.28	
	ลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	43.00	172.00	-	-	172.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 ksc)	5.00	ม ³	1,870.00	9,350.00	391.00	1,955.00	11,305.00	
	ทรายหยาบ	0.71	ม ³	495.00	351.45	99.00	70.29	421.74	
	คอนกรีตหยาบ	0.57	ม ³	1,660.00	946.20	398.00	226.86	1,173.06	
	พื้นที่ไม้แบบ	8.96	ม ²	-	-	133.00	1,191.68	1,191.68	
	ไม้แบบ	7.16	ฟ ³	417.00	2,985.72	-	-	2,985.72	
	ไม้คร่าวยึดแบบ	2.14	ฟ ³	448.00	958.72	-	-	958.72	
	ตะปู	2.00	ก.ก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
	งานโครงสร้าง								
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 3" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	3	ท่อน	1,752.00	5,256.00	-	-	5,256.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 2 ½" หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	2	ท่อน	1,401.00	2,802.00	-	-	2,802.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 2" หนา 2.8 มม. ยาว 6.00 ม.	3	ท่อน	1,065.00	3,195.00	-	-	3,195.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1 ½" หนา 2.5 มม. ยาว 6.00 ม.	6	ท่อน	757.00	4,542.00	-	-	4,542.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1 ¼" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	5	ท่อน	658.00	3,290.00	-	-	3,290.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	3	ท่อน	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 25 มม.	411	ก.ก.	19.98	8,211.78	-	-	8,211.78	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม.	156	ก.ก.	19.98	3,116.88	-	-	3,116.88	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	236	ก.ก.	19.96	4,710.56	-	-	4,710.56	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	159	ก.ก.	23.04	3,663.36	-	-	3,663.36	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	34	ก.ก.	23.03	783.02	-	-	783.02	

[illegible]