

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสก๊ต 80 (บริเวณบ้านนางวานา บัญญูยัง) หมู่ที่ 17 ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน -
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลาง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,089,120.44	1.2509	1,362,380.76 3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,365,380.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,365,300.00	
	หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	

(กรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)

รองปลัดเทศบาล

2.....

(นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3.....

(นายบรรเจิด สีเอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายการประมาณการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....2.....

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสกัก 80 (บริเวณบ้านนางสาวนา บุญชุมยัง) หมู่ที่ 17 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลีกาหนด) หมู่ที่ 17 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานรื้อสะพานไม้เดิม ขนย้ายออก	24	ม ²	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
	คอนกรีตรับแรงอัด 240/ก.ก./ตร.ซม.	28.16	ม ³	1,942.00	54,686.72	498.00	14,023.68	68,710.40	
	คอนกรีตรับแรงอัด 300/ก.ก./ตร.ซม.	12.49	ม ³	2,088.00	26,079.12	498.00	6,220.02	32,299.14	
	เหล็กข้ออ้อย DB Ø 25 มม.	0.915	ตัน	26,775.00	24,499.13	3,401.00	3,111.92	27,611.04	
	เหล็กข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	0.021	ตัน	26,248.00	551.80	3,401.00	71.42	623.22	
	เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	1.035	ตัน	25,991.00	26,900.69	3,401.00	3,520.04	30,420.72	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	0.757	ตัน	23,036.00	17,438.25	3,401.00	2,574.56	20,012.81	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	0.022	ตัน	26,103.00	574.27	3,401.00	74.82	649.09	
	ลวดผูกเหล็ก	82.50	ก.ก.	43.00	3,547.50	-	-	3,547.50	
	ไม้แบบ	38.88	ม ²	453.00	17,612.64	-	-	17,612.64	
	ค่าแรงตีไม้แบบ	129.62	ม ²	-	-	154.00	19,961.48	19,961.48	
	BEARING PAD	2	แผ่น	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	นั่งร้าน	150	ม ²	843.00	126,450.00	-	-	126,450.00	
	ค่าดอกเสาเข็ม	12.00	ตัน	-	-	5,400.00	64,800.00	64,800.00	
	ขนส่งเครื่องมือ	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40X0.40 เมตร	12	ตัน	34,210.45	410,525.40	-	-	410,525.40	
	งานทาสีราวสะพาน	1	เหมา	600.00	600.00	-	-	600.00	
	ช่องรับน้ำ	8	จุด	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	แผ่นพื้นสะพาน 1.00X10.00 เมตร (แผ่นวางนอก)	2	แผ่น	27,480.00	54,960.00	-	-	54,960.00	
	แผ่นพื้นสะพาน 1.00X10.00 เมตร (แผ่นวางใน)	7	แผ่น	26,040.00	182,280.00	-	-	182,280.00	

[illegible]