

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองบุญประกอบ หมู่ 15 ตำบลบางปะกง
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00-7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,157.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	2,972,785.95	1.3347	3,967,777.41	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,967,777.41	
				3,967,700.00	
	สามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.

(นางโสภา สมพงศ์)
รองปลัดเทศบาล

2.

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)
รองปลัดเทศบาล

3.

(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ 15 ตำบลบางปะกง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00-7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,157.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศาภิภาพนค) หมู่ที่ 15 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				บาท	บาท	บาท	บาท		
1	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต								
	หินคลุกบดอัดแน่น	60.54	ม ³	423.00	25,608.42	82.00	4,964.28	30,572.70	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	6,050.00	กก.	2.52	15,246.00			15,246.00	
	น้ำมัน TACK COAT	7,089.00	ม ²	11.90	84,359.10			84,359.10	
	งานปูลาดแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.และบดทับ	7,089.00	ม ²	190.69	1,351,801.41			1,351,801.41	
	งานปูลาดแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 4 ซม.และบดทับ	868.00	ม ²	154.79	134,357.72			134,357.72	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	2,549.00	ม ²		-	104.00	265,096.00	265,096.00	
	งานซุ้รื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	2,549.00	ม ²		-	13.00	33,137.00	33,137.00	
	ทรายหยาบ	159.00	ม ³	566.00	89,994.00	99.00	15,741.00	105,735.00	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	2,549.00	ม ²	30.00	76,470.00		-	76,470.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	382.00	ม ³	1,830.00	699,060.00		-	699,060.00	
	เหล็ก DOWEL BAR R8 ๑ 19 มม. ยาว 0.50 ม.	1,480.00	ท่อน	19.65	29,082.00		-	29,082.00	
	ไม้แบบ	201.00	ม.	55.12	11,079.12	20.00	4,020.00	15,099.12	
	ยางหยอดรอยต่อ	770.00	ม.	5.25	4,042.50	13.00	10,010.00	14,052.50	
	งานปริมผิวทางคอนกรีต	2,549.00	ม ²		-	8.00	20,392.00	20,392.00	
	งานปูผิวทางคอนกรีต	2,549.00	ม ²		-	11.00	28,039.00	28,039.00	
	งานตีเส้นจราจร	260.32	ม ²	270.00	70,286.40	คำนวณถูกต้อง			70,286.40
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,972,785.95	
	Factor F 1.3347							3,967,777.41	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						

นายพิชิตศักดิ์ คงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

[illegible]