



เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางปะกง ราคากลางจำนวนเงิน
๙๓๕,๓๐๐.-บาท (-เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

- [illegible]

(นายจรัญ งามสุวรรณ)

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 19 ตำบลบางปะกง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 325.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	699,880.00	1.3365	935,389.62	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			935,389.62	
				935,300.00	
	เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
(นายณรงค์ชัย หลีกเมือง)


รองปลัดเทศบาล

2. 
(นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3. ว่าที่ร้อยโท 
(พรเพชร ชะยะมงคลกุล)

นายช่างไฟฟ้า


(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สำเนาถูกต้อง


นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 19 ตำบลบางปะกง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 325.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 19 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	46.00	ม ³			435.00	20,010.00	20,010.00	
	งานขุดดิน	422.00	ม ³			39.00	16,458.00	16,458.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	282.00	ท่อน	504.00	142,128.00			142,128.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร	33.00	บ่อ	2,870.00	94,710.00	30%	28,413.00	123,123.00	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงขนาด 6" X 1.00 เมตร	348.00	ต้น	80.00	27,840.00	30%	8,352.00	36,192.00	
	คอนกรีตหยาบ	9.75	ม ³	1,625.00	15,843.75	398.00	3,880.50	19,724.25	
	ปูนยาแนว	592.00	เมตร	10.00	5,920.00			5,920.00	
	เหล็กฉาก L-40X40X4 มม.ยาว 6.00 เมตร	22.00	ท่อน	317.00	6,974.00	30%	2,092.20	9,066.20	
	งานวางท่อ และกลบกลับ	282.00	เมตร			345.00	97,290.00	97,290.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	2.00	ท่อน	365.00	730.00			730.00	
2	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.								
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	3.96	ม ³	1,830.00	7,246.80	306.00	1,211.76	8,458.56	
	เหล็กฉาก L-40X40X4 มม.ยาว 6.00 เมตร	36.00	ท่อน	317.00	11,412.00	30%	3,423.60	14,835.60	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	3.00	ท่อน	177.00	531.00			531.00	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	93.00	กก.	25.25	2,348.25	4.10	381.30	2,729.55	
	พื้นที่ไม่แบบ	39.60	ม ²			133.00	5,266.80	5,266.80	
	ไม้แบบ	9.90	ฟ ³	424.00	4,197.60	ส่วนมากตกลง		4,197.60	
	ไม้ครายัดแบบ	2.97	ฟ ³	448.00	1,330.56			1,330.56	
	ตะปู	9.90	กก.	37.00	366.30			366.30	

นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 19 ตำบลบางปะกง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 325.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนก่อสร้าง) พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 19 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
3	ลวดผูกเหล็ก	2.79	กก.	46.00	128.34			128.34	
	งานถนน ค.ส.ล.								
	ทรายหยาบ	10.25	ม ³	566.00	5,801.50	99.00	1,014.75	6,816.25	
4	เหล็กตะแกรงลวดรูปเส้นกลมผิวเรียบ Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	164.00	ม ²	30.00	4,920.00			4,920.00	
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	24.62	ม ³	1,830.00	45,054.60			45,054.60	
	ไม้แบบ	25.00	เมตร	54.21	1,355.25	20.00	500.00	1,855.25	
	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	164.00	ม ²			7.00	1,148.00	1,148.00	
	งานปูทางคอนกรีต	164.00	ม ²			11.00	1,804.00	1,804.00	
	งานทางเท้า								
	ขอบคันทันคอนกรีตขนาด 0.15X0.30X1.00 ม.	276.00	ก้อน	175.00	48,300.00	30%	14,490.00	62,790.00	
	ทรายหยาบ	12.00	ม ³	566.00	6,792.00			6,792.00	
	งานรื้อแผ่นซีเมนต์บล็อกรูปแบบคดกรีซหนา 6 ซม. พร้อมปรับพื้น	193.00	ม ²			200.00	38,600.00	38,600.00	
	งานปูแผ่นซีเมนต์บล็อกรูปแบบคดกรีซหนา 6 ซม.	193.00	ม ²			112.00	21,616.00	21,616.00	
	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							699,880.00	
	Factor F 1.3365							935,389.62	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							935,389.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							935,300.00	
						สำเนาถูกต้อง			
									
						นายสมศักดิ์ คงศักดิ์			
						ผู้อำนวยการกองช่าง			