



เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง
จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกลือ
หมู่ที่ ๑๕, ๑๖ ตำบลบางปะกง

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๒.๑ นางโสภา สมพงศ์

๖.๓ นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรัญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์


แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองขวางจากสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองขวาง ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองเกลือ หมู่ 15,16 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,529.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15,16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	4,459,541.76	1.3624	6,075,679.69	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง หกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ตัวอักษร			6,075,679.69	
				6,075,000.00	
				เฉลี่ย	
				ตารางเมตร ละ.....บาท	

หมายเหตุ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกิน หรือขาดของปริมาณวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างจริงโดยจะนำเอาปริมาณวัสดุตามประมาณการ ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มาเป็นข้ออ้างในการใช้ปริมาณวัสดุก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ของเทศบาลตำบลบางปะกง - พรหมเทพรังสรรค์ไม่ได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางโสภา สมพงษ์)
รองปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)
รองปลัดเทศบาล

(นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายจรัญ งามสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
อนุมัติเมื่อวันที่ 12. 31. ๑. 2560

สำเนาถูกต้อง

นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขวางจากสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองขวาง ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองเกลือ

หมู่ 15,16 ตำบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.0 เมตร ระยะทางยาว 1,408.00 เมตร พน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,529.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลกาฬสินธุ์) พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 15,16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
	งานชุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม	8,529.00	ตร.ม.	-		102.00	869,958.00	-	869,958.00
	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ	8,529.00	ตร.ม.			13.00	110,877.00	110,877.00	
	ทรายหยาบ	533.00	ลบ.ม.	566.00	301,678.00	99.00	52,767.00	354,445.00	
	คอนกรีต (280 KSC)	1,279.00	ลบ.ม.	1,864.00	2,384,056.00			2,384,056.00	
	เหล็กตะแกรงลวดรูปเส้นกลมผิวเรียบ Ø 4.00 มม. @ 0.20 ม.	8,529.00	ตร.ม.	30.00	255,870.00			255,870.00	
	เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 19.00 มม. ยาว 0.50 ม.	4,540.00	ท่อน	18.98	86,169.20			86,169.20	
	ไม้แบบ	563.00	เมตร	55.12	31,032.56	20.00	11,260.00	42,292.56	
	ยางพวยดรอยต่อ	2284.00	เมตร	5.25	11,991.00	13.00	29,692.00	41,683.00	
	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	8,529	ตร.ม.			8.00	68,232.00	68,232.00	
	งานปูผิวทางคอนกรีต	8,529	ตร.ม.			11.00	93,819.00	93,819.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Ø .060 ม.ยาว 1.00 ม.	10.00	ท่อน	504.00	5,040.00		-	5,040.00	
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15.00 ซม. ยาว 2.00 ม.	10.00	ต้น	137.00	1,370.00	30%	411.00	1,781.00	
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15.00 ซม. ยาว 4.00 ม.	64.00	ต้น	285.00	18,240.00	30%	5,472.00	23,712.00	
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35X1.00X0.05 ม.	246.00	แผ่น	73.50	18,081.00		-	18,081.00	
	งานติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	86.00	ตร.ม.			25.00	2,150.00	2,150.00	
	งานตีเส้นจราจร	422.40	ตร.ม.	240.00	101,376.00		ล้านถูกต่อ	101,376.00	

[Signature]

นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

