

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงประกาศรายละเอียดของราคากลาง
โครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวนอน ค.ส.ล.และเสริมผิวจราจร
สายเลียบบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางปะกง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๒. วงเงินงบประมาณ ๗,๓๓๕,๖๐๐.-บาท
 ๓. ลักษณะงาน ขยายผิวนอน ค.ส.ล.และเสริมผิวจราจร สายเลียบบคลอง
ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางปะกง
 ๔. ราคาungskำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗,๓๓๕,๖๐๐.-บาท
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ และ พร.๕
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางโสภา สมพงศ์

๖.๒ นายณรงค์ชัย หลักเมือง

๖.๓ นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
- จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

[Handwritten signature]

(นายจรัญ งามสุวรรณ)


นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ประเภทงาน โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร สายเลียบบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ 16 ตำบลบางปะกง
ขนาดกว้าง 7.00 เมตรระยะทางยาว 1,540.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	5,687,417.62	1.2898	7,335,631.25	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			7,335,631.25	
				7,335,600.00	
	เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน ตัวอักษร			เฉลี่ย ตารางเมตร ละ.....บาท	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 


(นางโสภา สมพงษ์)
รองปลัดเทศบาล

2. 

(นายณรงค์ชัย หลักเมือง)
รองปลัดเทศบาล

3. 

(นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจรัญ งามสุวรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

สำเนาถูกต้อง



นายพัฒน์ศักดิ์ คงสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง

29 ส.ค. 2559

ประมาณการโดย

[illegible]

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท		
1	งานฉาบฉวยเสาเหล็กติดคอนกรีต								
	งานราดน้ำยาง TACK COAT	9,899.00	m ²	11.90					
	งานปูลาดเอสทีลติดคอนกรีต และบดทับ	9,899.00	m ²	190.69				117,798.10	
2	งานถนน ค.ส.ล.							1,887,640.31	
	ทรายหยาบ	136.00	m ³	566.00					
	เหล็กตะแกรง	2,181.00	m ²	30.00			99.00	13,464.00	90,440.00
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	327.00	m ³	1,830.00					65,430.00
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม. ยาว 0.50 ม.	334.00	ท่อน	19.65					598,410.00
	ยางหยอดรอยต่อ	1,698.00	m.	5.25					6,563.10
	งานป่นผิวทางคอนกรีต	2,181.00	m ²			-	8.00	17,448.00	17,448.00
	งานปูผิวทางคอนกรีต	2,181.00	m ²			-	11.00	23,991.00	23,991.00
	งานบดทับพื้นทางเดิม	2,181.00	m ²			-	10.00	21,810.00	21,810.00
	หินคลุก	108.00	m ³	423.00		45,684.00	37.00	3,996.00	49,680.00
3	งานรางวี ค.ส.ล.								
	คอนกรีต ค.2 (240 KSC)	129.99	m ³	1,830.00		237,881.70			237,881.70
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	11,877.00	กก.	23.03		273,527.31	4.10	48,695.70	322,223.01
	ทรายหยาบ	46.00	m ³	566.00		26,036.00	99.00	4,554.00	30,590.00
	ไม้แบบ	495.00	m.	55.12		27,284.40	20.00	9,900.00	37,184.40
	งานป่นผิวทางคอนกรีต	742.80	m ²			-	8.00	5,942.40	5,942.40
	งานปูผิวทางคอนกรีต	742.80	m ²			-	11.00	8,170.80	8,170.80

รายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่.....3...../.....3.....

โครงการขยายนิคมคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร สายเลี่ยงคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ 16 ตำบลบางปะกง
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,540.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลก้าหนด)
หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
6	งานวางท่อ และกลบกลับ	966.00	ม.			345.00	333,270.00	333,270.00	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	คอนกรีต 1:2:4	69.00	ม ³			306.00	21,114.00	21,114.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 คราข้าง	23,598.00	กก.	2.52	59,466.96			59,466.96	
	ทรายหยาบ	39.00	ม ³	566.00	22,074.00			22,074.00	
	หินย่อย	75.00	ม ³	644.00	48,300.00			48,300.00	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	1,250.00	กก.	23.03	28,787.50	4.10	5,125.00	33,912.50	
	เหล็กข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	3,602.00	กก.	23.15	83,386.30	3.30	11,886.60	95,272.90	
	พื้นที่ถมแบบ	542.80	ม ²		-	133.00	72,192.40	72,192.40	
	ไม้แบบ	271.00	พ ³	424.00	114,904.00			114,904.00	
	ไม้คร้ำยัดแบบ	81.00	พ ³	448.00	36,288.00			36,288.00	
	ตะปู	135.00	กก.	37.00	4,995.00			4,995.00	
	ลวดผูกเหล็ก	145.00	กก.	46.00	6,670.00			6,670.00	
	เหล็กฉาก L- 40 X40 X4 มม. ยาว 6.00 ม.	76.66	ท่อน	299.00	22,921.34	30%	6,876.40	29,797.74	
	งานตีเส้นจราจร	346.50	ม ²	270.00	93,555.00			93,555.00	
	ค่าวัสดุ และแรงงาน								
	Factor F 1.2898								
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								
								5,687,417.62	สำเนาถูกต้อง
								7,335,631.25	
								7,335,631.25	นายพัฒนศักดิ์ คงสาคู
								7,335,600.00	ผู้อำนวยการกองช่าง